



GEMEINDE NÜMBRECHT


Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 2 "Nümbrecht-Im Wiesengrund"

5. vereinfachte Änderung


M.: 1:500 i.O.



Derzeit rechtskräftige Fassung (Stand: 4. Änderung)



5. vereinfachte Änderung



Nutzungsschablone			
WR			o
II			0,8
25° - 40°			

Planzeichenerklärung

- 1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)
WR Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO)
- 2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 16, 17 BauNVO)
0,8 Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß
II Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
- 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)
o offene Bauweise
Baugrenze
- 4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
Straßenverkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

- Umgrenzungen von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
B1 Begrünungsmaßnahme mit Kennziffer
- 6. Sonstige Planzeichen
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Zweckbestimmung: Leitungsrecht Kanal
Begründung des Rechtes: Gemeinde Nümbrecht und sonstige Versorgungsträger
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Textliche Festsetzungen

- 1. Besondere bauliche Festsetzungen
1.1 Gebäude
Aneinandergebaute Häuser müssen in der Gestaltung einander angepasst werden (Materialgebung und Dachneigung).
1.2 Nebenanlagen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 (5) BauNVO Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO ausgeschlossen. Jedoch sind gemäß § 23 (5) BauNVO bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwuch oder in den Abstandsflächen zulässig sind, erlaubt.
1.3 Dacheindeckung
Die Dacheindeckung der geeigneten Dachflächen muss mit dunklen Eindeckungsmaterialien erfolgen.
1.4 Geschossflächenzahlen
Erläuterungen zu den ausgewiesenen Geschossflächenzahlen im Bebauungsplan.
Die Geschossflächenzahlen sind Höchstwerte. Sie beziehen sich auf die geltenden Vollgeschosse.
1.5 Dremmel
Bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen ist die Errichtung eines Dremfels unzulässig.
2. Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB
2.1 Verminderungsmaßnahme V 1
Stellplätze auf den Baugrundstücken sind als infiltrationsfähige Oberflächenbefestigung herzustellen, z.B. als breitflügeliges Pflaster, Okopflaster, Schotterrasen, Rasenkammersteine. Ein versiegelter Unterbau ist unzulässig.
3. Bindungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25 a BauGB
3.1 Begrünungs- / Gestaltungsmaßnahme B 1 „Grundstücksgrenzen“
Auf den in der Planzeichnung mit B 1 gekennzeichneten Bereichen entlang der Grundstücksgrenze ist eine mind. 3 m breite Heckenpflanzung aus Landschaftsgehölzen anzulegen. Die Anpflanzung ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzenausfälle sind im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege funktionsgerecht mit einheimischen bodenständigen Arten zu ersetzen. Die Errichtung von baulichen Anlagen ist hier unzulässig. Bei der Anpflanzung sind folgende Arten aus der Pflanzenauswahlliste zu wählen.
Bäume und Sträucher für freiwachsende Laubgehölzhecke: Hainbuche (Carpinus betulus), Eberesche bzw. Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Haselnuss (Corylus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Roter Holunder (Sambucus racemosa), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Hundrose (Rosa canina), Feldrose (Rosa arvensis), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Faulbaum (Fraxinus alnus), Blut-Hartnagel (Cornus sanguinea), Salweide (Salix caprea)
Pflanzengröße: Sträucher: v Str., 3-5 Triebe, 80-100 h; Bäume: Hei., 2-3 x v, 150-175 h
Pflanzenabstand/-verhältnis/-verband: 1 x 1,20 m bei mittel bis hochwachsenden Sträuchern, 0,50 x 0,50 bei niedrig wachsenden Sträuchern, Dreiecksverband, Bäume in Gruppen, Anteil ca. 25%
- 3.2 Begrünungs- / Gestaltungsmaßnahme B 2 „Grundstücksflächen“
Die nicht überbauten Grundstücksflächen auf den Baugrundstücken sind, soweit sie nicht für zulässige Stellplätze und Garagen gemäß § 12 sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNutzungsverordnung in Anspruch genommen werden, als Vegetationsflächen (Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern, Rasenflächen) zu gestalten und so zu unterhalten. Je 250 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum 1. oder 2. Ordnung und ein hochstämmiger Obstbaum anzupflanzen. Die Verwendung von Nadelgehölzen ist auf höchstens 10 % der gesamt zu begründenden Fläche zu beschränken. Die Gehölze sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzenausfälle sind im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege funktionsgerecht mit einheimischen bodenständigen Arten zu ersetzen. Bei der Anpflanzung sind folgende Arten aus der Pflanzenauswahlliste zu wählen.
Bäume: Winterlinde (Tilia cordata), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea), Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), Walnuß (Juglans regia), Hainbuche (Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Eberesche bzw. Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Weiß- / Sandbirke (Betula pendula)
Pflanzengröße: Bäume: Bäume 1. Ordnung: Hochstamm, mind. 3 x verpflanzt, StU 14-16; Bäume 2. Ordnung: Heister, 2-3 x verpflanzt, 150-175 h
Obstgehölze:
Apfelsorten: Großer Rheinischer Bohnapfel, Riesen Boikenapfel, Roter Boskoop, Jakob Lebel, Danziger Kantapfel, Doppelte Luxemburger Renette, Rheinischer Winterrambour, Rheinische Schafsnase, Ontarioapfel
Birnenorten: Gute Luise, Gute Graue, Katzenkopf,
Kirschenorten: Rote Knorpelkirsche, Büttner's Gelbe Knorpelkirsche, Geiselpfler,
Pflaumen: Deutsche Hauszweitschge, Bühler Frühzweitschge sowie diverse oberbergische Lokalsorten
Pflanzengröße: Hochstamm, Stammumfang mind. 10 cm, Kronenansatz in 1,8-2,0 m Höhe

Grundplan

Dipl. Ing. Uli Bauer
Dipl. Ing. Andreas Gelhausen
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
51588 Nümbrecht, Lindenhofweg 1
Tel. 0221 2222222

Planunterlage / Katasternachweis

Diese Planunterlage ist zum Teil eine Abzeichnung, Vergrößerung, Verkleinerung der Katasterkarte. Sie wurde zum Teil neu kartiert nach einwandfreier Fortführungvermessung und stimmt mit dem amtlichen Katasternachweis und der Örtlichkeit überein.

den
(Siegel) öffentlich bestellter Vermessungs-Ing.

Geometrische Festlegung

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

den
(Siegel) öffentlich bestellter Vermessungs-Ing.

Verfahrensvermerke

- Aufstellungsbeschluss
Diese Bebauungsplanänderung ist gemäß § 2 (1) i.V.m. § 13 BauGB durch Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Nümbrecht vom 09.02.2005 aufgestellt worden.
Nümbrecht, den 06.02.2005
Bürgermeister
Beteiligung der Öffentlichkeit und der von der Planung betroffenen Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange
Offenlegung gemäß § 13 (2) BauGB
Nach ortsüblicher Bekanntmachung von wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB in der Zeit vom bis einschließlich durchgeführt. Die Nachbargemeinden und die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom beteiligt.
Nümbrecht, den
Bürgermeister
Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Nümbrecht hat diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit § 41 GO NW am 09.05.2005 als Satzung beschlossen.
Nümbrecht, den 06.02.2005
Bürgermeister
Bekanntmachung und Inkrafttreten
Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 (3) BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft getreten.
Nümbrecht, den 06.02.2005
Bürgermeister

Bemerkungen

Rechtsgrundlagen

- 1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359).
- 2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke -BauNutzungsverordnung- (BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauräumen vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)
- 3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauteilpläne und die Darstellung des Planinhalts -Planzeichnungsverordnung 1990- (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
- 4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) in der Fassung vom 01.03.2000 (GV. NW. S. 255), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.05.2000 (GV NW S. 439)
- 5. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2000 (GV NW S. 245)
- 6. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) -Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege- in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002 (BGBl. I S. 1193)

Anlagen


Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung
Zu diesem Bebauungsplan gehört eine "Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung"

Entwurf

Inh.: G. Kunze
Stadtplaner & Landschaftsplanung
seelbacher weg 86
57072 Siegen
tel.: 0271-3136-210
fax: 0271-3136-211
e-mail: H-K-Siegen
@onlinehome.de

Architekt und Stadtplaner
Siegen, den 18.01.2005

Übersichtslageplan M.: 1:5.000 i.O.



GEMEINDE NÜMBRECHT

Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 2 "Nümbrecht-Im Wiesengrund" 5. vereinfachte Änderung

M.: 1:500 i.O.

Stand: 18.01.2005